

แผนการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม หมู่ที่ 2 ต.ปากพะลึง

สถานที่ก่อสร้าง: โคโค่นราม หมู่ที่ 1 ต.ปากพะลึง อ.ปากพะลึง จ.พัทลุง

แบบเลขที่: แบบกรมทรัพย์ฯ กรมโยธาธิการ

รายการครั้งที่: _____

เอกสารอ้างอิง: _____

ส่วนใด / ของ: ของเจ้าพนักงานที่ดินตำบลปากพะลึง

ประมาณการโดย: คณะกรรมการท้องถิ่นตำบลอ่าวใหญ่ เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปริมาณงาน: 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วยการ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	ขุดลอกบ่อ				340,504.92		18,230.50	358,735.42	
3.1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จมน้ำขนาด 1.5 แรงม้า รวมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	23,000.00	23,000.00	500.00	500.00	23,500.00	
3.2	งานติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำและระดับน้ำแบบอัตโนมัติ รวมอุปกรณ์	ชุด	1.00	8,500.00	8,500.00	500.00	500.00	9,000.00	
4	งานไฟฟ้า								
4.1	ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ 220 โวลท์ รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมใช้งาน	งาน	1.00	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
5	งานฉังกกรอง								
5.1	งานฐานรากฉังกกรอง								
5.1.1	ขุดดิน,ถมดิน	ลบ.ม.	0.45	-	-	283.00	127.35	127.35	
5.1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.35	514.02	179.91	99.00	34.65	214.56	
5.1.3	คอนกรีตชนิด 1:2:4 (240 KSC)	ลบ.ม.	0.45	2,331.78	1,049.30	436.00	196.20	1,245.50	
5.1.4	แบกท่อคอนกรีต	ตร.ม.	1.50	420.00	630.00	133.00	199.50	829.50	
5.1.5	ตะปูตอกไม้ชนิดพยอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	0.45	35.82	16.12	-	-	16.12	
6	เหล็ก RB 9 มม.	กก.	20.00	21.35	427.00	3.30	66.00	493.00	
5.1.7	สลักเกลียวเหล็ก No.18	กก.	0.60	37.38	22.43	-	-	22.43	
	ยอดยกไป				389,329.68		19,854.20	409,183.88	