รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล แบบหอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 ต.ปากพะยูน

สถานที่ก่อสร้าง วัดรัตนาราม หมู่ที่ 1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง แบบแสดงที่ แบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รายการแสดงที่

เทศบาลตำบลลำพะยูน สำนัก / กอง กองช่างเทศบาลตำบลลำพะยูน

ประมาณการโดย นายวิวัฒน์ อุทธิเดช นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานติดตั้งป้ายโครงการ**				**709,144.84**		**220,504.20**	**929,649.04**	
8.1	งานฐานราก								
8.1.1	ขุดดิน-ถมดิน(บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	0.10	-	-	283.00	28.30	28.30	
8.1.2	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	0.01	514.02	5.14	99.00	0.99	6.13	
8.1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.01	2,219.63	22.20	398.00	3.98	26.18	
8.1.4	คอนกรีตผสม 1:2:4 (240 KSC)	ลบ.ม.	0.05	2,331.78	116.59	436.00	21.80	138.39	
8.1.5	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวม				713,788.77		220,559.27	934,348.04	