

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานทาง ( โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ่อคุ้ม หมู่ที่ 3 )

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร ถมดินลูกรังหนาเฉลี่ยหนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม.

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปากพะยูน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน -

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor : F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	82,174.00	1.3795	113,359.03	
	เงินไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5...% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			113,359.03	
	ตั้งงบประมาณเพียง			110,700.00	
( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน )					

(ลงชื่อ).......... ประมาณราคา

(นายวิรัตน์ ฤทธิเดช)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).......... ตรวจ

(นายพิรม ชูแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).......... เห็นชอบ

(นางพนิดา เมฆเฉลิม)

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

(ลงชื่อ).......... อนุมัติ

(นางอติติ เมฆสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ่อคุ้ม หมู่ที่ 3

ปร.4 แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร ถมดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม.

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ประมาณราคาโดย นายวิรัตน์ ฤทธิเดช นายช่างโยธาอาวุโส เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		FACTOR F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม	
1	- ดินลูกรังพร้อมเกลี่ย	276.00	ลบ.ม.	198.00	54,648.00	1.3795	273.14	75,386.92	
2	- ขุดระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 160 เมตร	40.00	ลบ.ม.	148.00	5,920.00	1.3795	204.17	8,166.64	
3	- ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมขยาแนวปูนทราย	6.00	ท่อน	3,601.00	21,606.00	1.3795	4,967.58	29,805.48	
	<b>รวม</b>				<b>82,174.00</b>			<b>113,359.03</b>	